

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 WYKONANIE ZEWNETRZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH + ELEWACJA BUDYNKU					
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	41.45	m	41.450	
				RAZEM	41.450
2	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	36.18	m	36.180	
				RAZEM	36.180
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	5.025	m ²	5.025	
				RAZEM	5.025
4	KNR 2-05	Konstrukcje podparć, zawieszę i osłon o masie elementu do 50 kg - daszki nad drzwiami	t		
d.1	0208-04	0.15	t	0.150	
				RAZEM	0.150
5	KNNR 2	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na uszczelki	m		
d.1	0506-01	41.50	m	41.500	
				RAZEM	41.500
6	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - gr. 15 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
d.1	2612-01	590.00	m ²	590.000	
				RAZEM	590.000
7	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przycocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt		
d.1	2612-04	1561.42	szt	1561.420	
				RAZEM	1561.420
8	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1	2612-06	590.00	m ²	590.000	
				RAZEM	590.000
9	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2612-08	88.82	m	88.820	
				RAZEM	88.820
10	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	m		
d.1	2612-09	52.17	m	52.170	
				RAZEM	52.170
11	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.1	0933-01	590.0	m ²	590.000	
				RAZEM	590.000
12	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.1	0933-02	590.00	m ²	590.000	
				RAZEM	590.000
13	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
d.1	0929-03	49.466	m ²	49.466	
				RAZEM	49.466
14	KNNR 2	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
d.1	1501-01	390.0	m ²	390.000	
				RAZEM	390.000
15	KNNR 2	Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1	1505-01	390.0	m ²	390.000	
				RAZEM	390.000
16	KNR 2-02	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wys.do 20 m o konstrukcji drewnianej	m ²		
d.1	1614-01	78.255	m ²	78.255	
				RAZEM	78.255
17	KNNR 2	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe	m		
d.1	0506-03	36.0	m	36.000	
				RAZEM	36.000
18	KNNR-W 2	Obróbki z blachy powlekanej , szerokość po rozwinięciu ponad 25 cm- obróbki podokienników	m ²		
d.1	W0502-03	7.64	m ²	7.640	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7.640
2 ZEWNĘTRZNA STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA					
19 d.2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - 2 x 0,27 x 3 1.62	m ² m ²	1.620	
				RAZEM	1.620
20 d.2	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV, zestaw szybowy o współczynniku 1,1,kolor biały - 1,85 x 1,55 x 3 8.603	m ² m ²	8.603	
				RAZEM	8.603
21 d.2	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - 1,25 x 2,25 2.813	m ² m ²	2.813	
				RAZEM	2.813
22 d.2	KNNR-W 2 W0502-03	Obróbki z blachy powlekanej podokienników zewnętrznych po wymianie okien 1.62	m ² m ²	1.620	
				RAZEM	1.620
23 d.2	KNNR 7 0503-08	Drzwi aluminiowe zewnętrzne pełne zprzegrodą termiczną - 1,25 x 2,25 2.813	m ² m ²	2.813	
				RAZEM	2.813
24 d.2	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem., zagrunty.siatkach (1,9 + 1,6 x 2) x 0,25 x 3 + (1,3 + 2,25 x 2) x 0,25 = 5,82 5.82	m ² m ²	5.820	
				RAZEM	5.820
25 d.2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych - 1,9 x 3+ 1,5 x 3 10.20	m m	10.200	
				RAZEM	10.200
26 d.2	KNNR 7 0503-08	Drzwi przyrykowane aluminiowe - 1,23 x 2,04 x 2 5.018	m ² m ²	5.018	
				RAZEM	5.018
27 d.2	KNR 0-19 1022-07	Montaż okien z kształtowników z wysokoudarowego PCV o pow. ponad 1.5 m2 łączniki rozporowe 2.16	m ² m ²	2.160	
				RAZEM	2.160
3 PŁYTA GIPSOWA SUFIT					
28 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 271.67	m ² m ²	271.670	
				RAZEM	271.670
29 d.3	KNR-W 2-02 0612-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej sufitu na poddaszu gr 20 cm 272.0	m ² m ²	272.000	
				RAZEM	272.000