

## **Przedmiar robót**

### **POMIESZCZENIE KUCHNI - roboty budowlane**

Obiekt lub rodzaj robót: **Dom Ludowy Roztoki, Roztoki 15, 38-204 Tarnowiec**

Lokalizacja: **oznaczenie nieruchomości: 180511\_2.0013.602**

Jednostka opracowująca kosztorys: **mgr inż. Radosław Kujawski - Kierownik Wydziału Gospodarczego Urzędu Gminy w Tarnowcu**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>POMIESZCZENIE KUCHNI - roboty budowlane</b>		
1	Element	<b>Roboty budowlane część kuchenna.</b>		
1.1	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m <sup>2</sup> , z zaprawy cementowo-wapiennej - 30% tynków do wymiany w pomieszczeniu pozostałe do przecierania		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$(2,75 \cdot (3,80 \cdot 2 + 3,11 \cdot 2) - 1,65 \cdot 1,62 - 1,0 \cdot 2,2) \cdot 30\%$	9,939600	
		RAZEM:	9,939600	m2 9,940
1.2	KNR 401/711/7 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne: z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiór-cem) zaprawa cem-wap, do 1 m <sup>2</sup> (w 1 miejscu)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		9.940	9,940000	
		RAZEM:	9,940000	m2 9,940
1.3	KNRW 401/353/11	Wykucie z muru, podokienników PCV	m	1,65
1.4	KNRW 401/353/3	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> - okno podawcze	szt	1
1.5	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$(2,75 \cdot (3,80 \cdot 2 + 3,11 \cdot 2) - 1,65 \cdot 1,62 - 1,0 \cdot 2,2) + 0,3 \cdot (1,65 + 1,62 \cdot 2)$	34,599000	
		-9.940	-9,940000	
		RAZEM:	24,659000	m2 24,659
1.6	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		9.940+24.659	34,599000	
		RAZEM:	34,599000	m2 34,599
1.7	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem - sufit		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,11*3,8	11,818000	
		RAZEM:	11,818000	m2 11,8
1.8	NNRNKB 202/838/5	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej, płytki minimum 25x30 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$2,1 \cdot (3,11 \cdot 2 + 3,8 \cdot 2 - 1,0) + 0,3 \cdot (1,65 + 0,72 \cdot 0,3 \cdot 2)$	27,546600	
		$0,45 \cdot 0,88 + 0,62 \cdot 0,45 \cdot 2$	0,954000	
		RAZEM:	28,500600	m2 28,501
1.9	NNRNKB 202/842/2	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia ponad 8 m <sup>2</sup>		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$0,88 \cdot 2 + 0,62 \cdot 2$	3,000000	
		$2,1 \cdot 2 + 1,65 \cdot 2$	7,500000	
		RAZEM:	10,500000	m 10,500
1.10	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> , (grubość 3 mm) na tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
		34.599-28.501	6,098000	
		RAZEM:	6,098000	m2 6,098
1.11	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - lecz farba akrylowo - lateksowa - kolor do ustalenia.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		11.8+6.098	17,898000	
		RAZEM:	17,898000	m2 17,898
1.12	KNRW 401/353/13	Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt	1
1.13	KNR 217/137/2 (2)	Kratki wentylacyjne typ A - do przewodów murowych, o obwodach - kratka PVC - wewnątrz R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1
1.14	KNRW 401/323/3	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienniki - z aglomarmuru - o wymiarze minimum 0,62*0,88	szt	1
1.15	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż rolety zasuwanej na okienku podawczym, z zamkiem na klucz - wymiar okienka 0,9x0,65 - kolor brązowy roleta zwijana	kpl	1