

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja Budynku Domu Ludowego w Gliniczku

Lp	Opis robót	Jednostka	Ilość
1	KUCHNIA		
1.1	Zabezpieczenie pomieszczenia przed przystąpieniem do prac(wyniesienie sprzętów, oklejenie folią)	kpl	1,00
1.2	Wymiana kratki wentylacyjnych- kratki PCW	szt	1,00
1.3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby, na ścianach	m2	29,00
1.4	Gruntowanie podłoża, preparatem - sufit,ściany	m2	29,00
1.5	Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i sufitach	m2	29,00
1.6	Gruntowanie podłoża	m2	29,00
1.7	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich 2-krotne - farba akrylowo - lateksowa - kolor do ustalenia(ściany i sufit)	m2	29,00
1.8	Sprzątanie pomieszczenia	kpl	1,00
2	SKŁADZIK pomieszczenie pomocnicze		
2.1	Zabezpieczenie pomieszczenia przed przystąpieniem do prac(wyniesienie sprzętów, oklejenie folią)	kpl	1,00
2.2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby, na ścianach	m2	13,50
2.3	Gruntowanie podłoża, preparatem - sufit, ściany	m2	13,50
2.4	Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i sufitach	m2	13,50
2.5	Gruntowanie podłoża	m2	13,50
2.6	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich 2-krotne - farba akrylowo - lateksowa - kolor do ustalenia(ściany i sufit)	m2	13,50
2.7	Sprzątanie pomieszczenia	kpl	1,00
3.	SALA BALOWA		
3.1	Zabezpieczenie pomieszczenia przed przystąpieniem do prac(wyniesienie sprzętów, oklejenie folią)	kpl	1,00
3.2	Wymiana kratki wentylacyjnych- kratki PCW	szt	1,00
3.3	Wkucie z zatarciem kabli sterowniczych ogrzewania	m	6,00
3.4	Demontaż i ponowny montaż kinkietów	szt	6,00
3.5	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby, na ścianach	m2	137,50
3.6	Gruntowanie podłoża, preparatem - ściany	m2	137,50
3.7	Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach	m2	137,50
3.8	Gruntowanie podłoża	m2	137,50
3.9	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich 2-krotne - farba akrylowo - lateksowa - kolor do ustalenia(ściany i sufit)	m2	137,50
3.10	Sprzątanie pomieszczenia	kpl	1,00
4.	KLATKA SCHODOWA		
4.1	Zabezpieczenie pomieszczenia przed przystąpieniem do prac(wyniesienie sprzętów, oklejenie folią)	kpl	1,00
4.2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby, na ścianach	m2	48,00
4.3	Gruntowanie podłoża- ściany,sufit	m2	48,00
4.4	Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i sufitach	m2	48,00
4.5	Gruntowanie podłoża	m2	48,00
4.6	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich 2-krotne - farba akrylowo - lateksowa - kolor do ustalenia(ściany i sufit)	m2	48,00
4.7	Malowanie z gruntowaniem podłoża lamperii z mozaiki(farba do tynków zewnętrznych kolor do ustalenia)	m2	13,00
4.8	Sprzątanie pomieszczenia	kpl	1,00