

Przedmiar robót

Remont budynku Domu Ludowego w Łubienku.

Obiekt lub rodzaj robót: **Wymiana podłogi w sali biesiadnej, wymiana części stolarki okiennej, remont posadzki w pomieszczeniu kuchni.**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont budynku Domu Ludowego w Łubienku.		
K.1		<i>W kalkulacjach ująć prace związane z zabezpieczeniem pomieszczeń na okres prowadzenia prac w tym folie ochronne, wywóz gruzu i uporządkowanie pomieszczeń po wykonaniu prac.</i>		
1	Element	Wymiana podłogi w sali biesiadnej.		
1.1	KNR 404/405/2	Rozebranie drewnianych podłóg, białych na półwypust		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,86*8,61	50,454600	
		RAZEM:	50,454600	m2
				50,455
1.2	KNR 404/405/4	Rozebranie legarów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,8*17	98,600000	
		RAZEM:	98,600000	m
				98,600
1.3	KNR 1901/410/11	Wymiana progu - Analogia - demontaż progu drewnianego - montaż zasuw ryglowych,	szt	2
1.4	KNR 404/504/1	Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych - rozebranie posadzki przed sanitariatami		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,72*2,84	4,884800	
		RAZEM:	4,884800	m2
				4,885
1.5	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,0*1,5	1,500000	
		RAZEM:	1,500000	m2
				1,500
1.6	KNR 202/607/1	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(5,86+0,2*2)*(8,61+0,2*2)	56,402600	
		RAZEM:	56,402600	m2
				56,403
1.7	KNR 202/609/3	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1'warstwa - ESP100 - Podłoga gr 10cm	m2	50,455
1.8	DC 20/401/4	Położenie warstwy paroizolacji z folii polietylenowej	m2	50,455
1.9	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20' mm, zatarte na ostro	m2	50,455
1.10	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10' mm - zwiększenie do 6,0cm gr Krotność=4	m2	50,455
1.11	KNR 202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową - zbrojenie siatką PP lub stalową	m2	50,455
1.12	KNR BC 5/103/3	Wyrównanie i wygładzenie podkładów podłogowych pod płytki ceramiczne, wykładziny lub panele za pomocą masy samopoziomującej ST 25, grubości 10,0 mm połączenie z wejściem do pomieszczeń do sanitariatów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,72*2,84	4,884800	
		RAZEM:	4,884800	m2
				4,885
1.13	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem kontaktowym - część płytek układane na istniejących płytkach gresowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		9,5*9,62+0,2*1,52+0,2*1,7+2,84*9,68+0,42*9,68-0,42*(0,42+0,58*3+1,72)	121,961200	
		RAZEM:	121,961200	m2
				121,961
1.14	NNRNKB 202/2806/6 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5' mm, płytki gresowe o fromacie minimum 30x30 - płytki fakturowane w wzory drewnopodobne lub wzory - do akceptacji z zamawiającym	m2	121,961
1.15	NNRNKB 202/2809/4 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia ponad 10' m2, płytki jak posadzka		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,61*2+9,5+9,68+2,84*2-1,52-1,7-1,0-1,0+0,58*3*2+0,42*8+1,72*2+0,42*2+0,1*2+0,25*4	49,180000	
		RAZEM:	49,180000	m
				49,180
1.16	NNRNKB 202/2809/5	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, listwa wykańczająca - listwy aluminiowe w progach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,52+1,7+1,0*2	5,220000	
		RAZEM:	5,220000	m
				5,220
1.17	KNR 202/1505/7	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne - poprawki malarki w pomieszczeniu	m2	100

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Element	Wymiana częściowa stolarki okiennej.		
2.1	KNR 19/930/2 (1)	Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne jednodzielne, do 0,6 m ² , osadzanie na kotwach - okna PCV 3 szybowe UR - 55x83 cm - 3 szt - szpalety wewnętrzne częściowo płytki - zewnętrzne tynk mineralny malowany - wymiana wraz z otworzeniem szpalet		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,55*0,82*3	1,353000	
		RAZEM:	1,353000	m2
				1,353
2.2	KNR 19/930/5 (1)	Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, do 1,0 m ² , osadzanie na kotwach - okno PCV 3 szybowe - U+UR - 120x76 cm - 2 kpl		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,2*0,76*2	1,824000	
		RAZEM:	1,824000	m2
				1,824
3	Element	Remont posadzki w kuchni.		
3.1	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5,8*4,2	24,360000	
		RAZEM:	24,360000	m2
				24,360
3.2	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - zwiększenie do 4,0cm gr Krotność=2	m2	24,36
3.3	KNR 202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową - zbrojenie siatką PP lub stalową	m2	24,36
3.4	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem kontaktowym	m2	24,36
3.5	NNRNKB 202/2806/6 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m ² , warstwa kleju grubości 5 mm, płytki gresowe o formacie minimum 30x30 - płytki R9 - do pomieszczeń kuchennych - do akceptacji z zamawiającym	m2	24,36
3.6	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,2*4,85	5,820000	
		RAZEM:	5,820000	m2
				5,82
3.7	KNR 401/621/1	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, do 2 m ² , 2-krotnie	m2	5,82
3.8	KNR 401/711/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5 m ² (w 1 miejscu)	m2	5,82
3.9	KNR 202/1505/7	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotnie	m2	16,5
3.10	KNR 402/216/7	Analogia - regulacja i wymiana kratki ściekowej w posadzce.	szt	1
3.11	KNR 402/515/1	Analogia - demontaż i ponowny montaż grzejnika panelowego wraz z odpowietrzeniem na okres wykonywania prac - tylko robocizna. R = 1,000 M = 0,000 S = 0,000	kpl	1