

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	RENOWACJA ZBIORNIKÓW SŁUŻĄCYCH MAŁEJ RETENCJI W MIEJSCOWOŚCI TARNOWIEC - GMINA TARNOWIEC		
1	Element	Staw nr 1 (k. szkoły)		
1.1	KNR1901/107/8	Pompowanie wody z wykopu podczas odmulania	m-g	20,00
1.2	KNNR1/211/1 (D	Odmulenie stawu wykonywane na odkład koparkami zgarniakowymi, kategoria gruntu I-II, średnia głębokość zamulenia do 0,75m, zastosowano współczynnik zewzględu na nawodnienie gruntu - powierzchnia stawu 640 m2	m3	480,00
1.3	KNNR 1/210/1	Analogia. Roboty ziemne poprzeczne na przerzut urobku, kategoria gruntu I-II - dwukrotne przełożenie urobku	m3	480,00
1.4	KNR 225/408/3	Wykonanie i utrzymanie dróg technologicznych, czasowych z płyt żelbetowych pełnych, budowa nawierzchni z płyt pełnych o powierzchni do 3,0 m2	m2	450,00
1.5	KNNR 1/205/3 (D	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III	m3	480,00
1.6	KNNR 1/503/5	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypów, kategoria gruntu I-IIIj - [80,0 x 5,5 m]	m2	440,00
1.7	Kalkulacja indywidualna	Roboty konserwacyjne polegające na odmuleniu 1 szt mnicha, uzupełnieniu szandorów	kpi.	1,00
1.8	KNNRW 10/2601/3(1)	Remont konstrukcji betonowych i żelbetowych, mnichu, grubości do 20 cm, bez zatarcia betonu na gładko	m3	0,5
1.9	KNR211/401/11	Ubezpieczenie skarp stawu narzutem kamiennym, z brzegu, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego - [60,0 x 1,3 x 0,5 m] + [20,0 x 1,8 x 0,8 m]	m3	67,80
1.10	KNNR 1/507/3	Humusowanie i obsianie skarp, obsianie w ziemi urodzajnej - [80,0 x 2,5 m]	m2	200,00
2	Element	Staw nr 2 (k. leśnictwa)		
2.1	KNR 1901/107/8	Pompowanie wody z wykopu podczas odmulania	m-g	20,00
2.2	KNNR 1/211/1 (D	Odmulenie stawu wykonywane na odkład koparkami zgarniakowymi, kategoria gruntu I-II, średnia głębokość zamulenia do 0,60m, zastosowano współczynnik zewzględu na nawodnienie gruntu - powierzchnia stawu 560 m2	m3	336,00
2.3	KNNR 1/210/1	Analogia. Roboty ziemne poprzeczne na przerzut urobku, kategoria gruntu I-II - dwukrotne przełożenie urobku	m3	336,00
2.4	KNNR 1/503/1	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III - [80,0 x 5,5 m] + [15,0 x 15,0 m]	m2	665,00
2.5	Kalkulacja indywidualna	Roboty konserwacyjne polegające na odmuleniu 1 szt mnicha, uzupełnieniu szandorów	szt.	1,00
2.6	KNNRW 10/2601/6	Zbrojenie konstrukcji betonowych budowli wodnych Fi'10-14 mm	kg	10,00
2.7	KNNRW 10/2601/3(1)	Remont konstrukcji betonowych i żelbetowych, mnichu, grubości do 20 cm, bez zatarcia betonu na gładko	m3	0,50
2.8	KNR 211/401/11	Ubezpieczenie skarp stawu narzutem kamiennym, z brzegu, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego - [50,0 x 1,0 x 0,5 m]	m3	25,00
2.9	KNNR 1/507/3	Humusowanie i obsianie skarp, obsianie w ziemi urodzajnej	m2	200,00